

ANNEXE TECHNIQUE**N° 2-018 Rev 02****L'Organisme d'inspection :****Sarl INSPECT****(Entreprise de contrôle technique)****Rue des frères MELLALI SIDI AHMED-06000 BEJAIA-ALGERIE**

Est accrédité par ALGERAC, Département Inspection, pour les activités d'inspection selon la norme : ISO/CEI 17020 :2012 en tant qu'organisme d'inspection de type A dans les domaines :

- **CONTROLE DES APPAREILS A PRESSION (APG/APV)**
- **CONTROLE DES APPAREILS DE LEVAGE (APL)**
- **CONTROLE DES APPAREILS ELECTRIQUE (APE)**

Note : Un organisme de type A est un organisme fournissant exclusivement des services d'inspection de tierce partie indépendante.

| | |
|------------------------|---|
| SITES CONCERNES | - Siege Social : Rue des frères MELLALI SIDI AHMED-06000 BEJAIA-ALGERIE - Tel: (213) 555 01 88 10 -Fax: (213) 34 17 53 53 -Site Web: www.inspectalgerie.com |
|------------------------|---|

Date de prise d'effet : 28 Décembre 2020**Date de fin de validité : 27 Décembre 2024**

**Pour le Directeur Général et par délégation
Le Chef de Département Inspection**

Hocine LARBI

Cette annexe peut faire l'objet de modification, pour cela la nouvelle annexe annule et remplace toute annexe précédemment émise

PORTEE D'ACCREDITATION

| Domaine Général : I. EQUIPEMENTS SOUS PRESSION | | | | |
|---|------------------------------|---|--|---|
| Domaine d'inspection/ Objet installations, appareils, dispositifs, composants, équipements,... | Techniques Utilisées | Phase /Type d'inspection inspection avant mise en exploitation, finale, périodique, préalable, avant livraison, de conformité..... | Equipements utilisés | Référentiels Normes-Réglementation procédures internes, spécifications techniques |
| 1.1 Contrôle des Appareils à Pression Gaz/Vapeur | - VT - CND | Inspection périodique inspection avant mise en exploitation Inspection sur chantier Inspection après modification | - Mesureur d'épaisseur -Pied à coulisse -Duromètre -Pompe d'épreuve -Manomètre 0 à 40 bars -Caméra endoscopique | -Décret n° 90-245 (Gaz) -Décret n° 90-246 (Vapeur) - Décret exécutif n°91-05 du 19.01.91 - Circulaire n°2 du 11.07.1983 -Procédure interne PR-R7.1.1-APG |
| Domaine Général : 2. ELECTROMECHANIQUE | | | | |
| 2.1 Contrôle des Appareils de Levage (APL) | - VT - CND | Inspection périodique inspection avant mise en exploitation Inspection sur chantier Inspection après modification. | -Théodolite -Pied à coulisse -Mètre ruban -Dynamomètre | -Décret exécutif N°91-05 du 19/01/1991 - Décret présidentiel N°06-60 du 11 février 2006 -Procédure Interne PR-R7.1.1-ALN -ISO 4310 -ISO 3691-1 -NF EN 1726-1 -Norme NA 956 |
| Domaine Général : 3. ELECTRICITE | | | | |
| 3.1 Contrôle des Appareils et Installations Electriques (APE) | -VT et Prise de mesure | Inspection périodique inspection avant mise en service Inspection sur chantier... | - Mégohmmètre -Pince de terre -Pince Amp -Mesureur de terre | -NFC 15-100 -NFC 13-100 -Procédure Interne PR-R7.1.1-APE -Décret exécutif N°01-342du 28.10.2001 -Décret exécutif N°91-05du19.01.91 - Normes ATEX |